

Zakres prac do wykonania – remont podłóg w pomieszczeniach biurowych III-go piętra budynku US w Jaworze ul. Gagarina 5

Remontem objętych jest 14 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 292 m².

Czynności do wykonania:

- a) wyniesienie i wniesienie mebli z pomieszczeń na czas remontu,
- b) usunięcie dotychczasowych paneli oraz ich utylizacja,
- c) przygotowanie podłoża,
- d) instalacja wykładziny podłogowej z pcv, heterogenicznej z wywinięciem wykładziny na ścianę (cokół) na wysokość ok. 10 cm (wykładzina do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, posiadająca niezbędne atesty higieniczne, certyfikaty oraz deklaracje zgodności),
- e) podcięcie skrzydeł drzwiowych (w razie potrzeby).