

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych portiernia wiatrołap podest schody i stopnice podstopnice hol	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	32,337 4,370 9,180 14,811 5,759 19,688			
				RAZEM	86,145		
2	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża gruntowanie betonu BETOKONTAKT	m ²	86,145	86,145		
3	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²	86,145	86,145		
4	KNR 0-12 1120-03	Przebudowa okładzin schodów z płytek o wymiarach 30 x 40 cm, układanych metodą zwykłą stopnice podstopnice	m ² m ²	14,811 5,759			
				RAZEM	20,570		
5	KNR 2-02 1118-03	Przebudowa posadzek z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 86.14-20.57	m ²	65,570	65,570		
6	KNR 0-12 1119-04	Przebudowa cokolików na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 i wysokości równiej 10 cm	m ²	25,490	25,490		
7	KNR 9-01 0104-01	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M18 gr. 12 cm	m ²	6,292	6,292		
8	NNRNKB 202 0160-01	(z. II) ułożenie nadproży prefabrykatowych	m ²	4,200	4,200		
9	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykon. ręcznie na ścianach i słupach	m ²	12,850	12,850		
10	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.	5,000	5,000		
11	kalk. własna	Przebudowa balustrady schodowej zewnętrznej ze stali nierdzewnej	m	19,500	19,500		
12	KNR-W 7 12 0101-01	Czyszczenie przez piaskowanie ręczne słupów	m ²	7,618	7,618		
13	KNR-W 7 12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami miniowymi do gruntowania konstrukcji pełnościennych	m ²	15,235	15,235		
14	KNR-W 7 12 0213 -01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych	m ²	22,853	22,853		
15	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm boki pod kostka spękane	m ²	0,360	0,360		
16	kalk. własna	Uzupełnienia po starej balustradzie na słupach	kpl.	1,000	1,000		
17	KNR 4-01 0203-01	Uzupełnienia niezbrojonych łąw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego	m ³	0,360	0,360		
18	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem	m ²	14,637	14,637		
19	KNR 2-31 0511-04	Przebudowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	1,500	1,500		
20	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi z rozbieraniem konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³	1,850	1,850		
21	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi z rozbieraniem konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km krotność = 9	m ³	1,850	1,850		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
22 d.1	analiza indywid.	Składowanie gruzu	m ³	1,850	1,850		
2		Malowanie dobudówki na wejściu część od wejścia					
23 d.2	KNR K-25 0101-06	Przygotowanie podłoża - gruntowanie podłoża jednokrotnie środkiem STO Prim Grundex-elewacja nad wejściem głównym	m ²	58,730	58,730		
24 d.2	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²	117,500	117,500		
25 d.2	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejanie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²	58,730	58,730		
26 d.2	KNR 0-33 0126-01	Tynki elewacyjne wykonane ręcznie - warstwa pośrednia	m ²	58,730	58,730		
27 d.2	KNR 0-33 0126-02	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1.5 mm, wykonywane ręcznie	m ²	58,730	58,730		