

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Realizacja zadania obejmuje między innymi wykonanie następujących robót:

- a) likwidacja nieczynnego przyłącza ciepłowniczego do budynku,
- b) osuszenie ścian,
- c) roboty budowlane: remont izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych i piwnic wraz z niezbędnymi pracami przygotowawczymi i towarzyszącymi, a w szczególności:
 - 1) roboty ziemne i rozbiórkowe, demontaż i ponowny montaż ogrodzenia,
 - 2) odsłonięcie ścian piwnic,
 - 3) odcięcie i demontaż odcinka nieczynnego kanału ciepłowniczego,
 - 4) przygotowanie podłoża,
 - 5) szczelne zamurowanie dawnego przejścia przyłącza ciepłego przez przegrodę budowlaną,
 - 6) osuszenie przegród budowlanych,
 - 7) zlokalizowanie miejsca przecieku,
 - 8) prace malarskie i tynkarskie,
 - 9) wykonanie szczelnej hydroizolacji zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego technologią,
 - 10) zasypanie wykopów, wykonanie opaski obwodowej, odtworzenie uszkodzonych chodników,
 - 11) prace porządkowe, wywiezienie i oddanie do utylizacji gruzu i odpadów.