

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 W C dla niepełnosprawnych					
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m ² — drzki wejściowe korytarza	szt. 2	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-01 d.1 0821-08	Rozbranie okładziny ściennej z płytek	m ² 17.770	17.770	
				RAZEM	17.770
3	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt. 1	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m 12	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR 4-02 d.1 0127-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm — Odciecie wody ciepłej zimnej	szt. 2	2.000	
				RAZEM	2.000
6	Kalkulacja d.1 własna	Demontaż elementów wyposażenia łazienki	szt. 9	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki	kpl. 1	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl. 1	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-02 d.1 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt. 1	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-02 d.1 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt. 1	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 4-02 d.1 0228-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku — rurociąg fi 110 w wejściu do wc	m 6	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 4-02 d.1 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m 8	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR-W 2-15 d.1 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zprzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych — z termatywa pex	m 18	18.000	
				RAZEM	18.000
14	KNR-W 2-15 d.1 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do górek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt. 1	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15 d.1 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do górków czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym, śr. zewnętrznej 20 mm	szt. 4	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 2-15 d.1 0119-02	Dodatki za wykonanie obści elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm	szt. 4	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR-W 2-15 d.1 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m 18	18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-15 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 2-15 d.1 0135-04	Zawory umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla osób nieporawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 2-15 d.1 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wojskowych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
22	KNR-W 2-15 d.1 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wojskowych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
23	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wojskowych	podej.		
		2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR-W 2-15 d.1 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wojskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianach lekkich	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0105-02	Przycośki do spłuczek podtynkowych publiczny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 0-31 d.1 0113-02	Śtuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 8 mm z nacięciem wzdłużnym; rurociąg o śr. 22 mm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
29	KNR-W 2-15 d.1 0429-04	Rury przyłączone miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNR-W 2-15 d.1 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR-W 2-02 d.1 2004-04	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02 — obudowa geberitów	m ²		
		1,4	m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
32	KNR-W 4-01 d.1 0620-08	Rozebranie okładziny podłogowej	m ²		
		3,25*1,58	m ²	5,096	
				RAZEM	5,096
33	KNR-W 4-01 d.1 0320-03	Obsadzenie oszczędnie drewnianych o powierzchni otworu ponad 2,0 m ² w wewnętrznych ścianach z cegiel	m ²		
		2,1	m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
34	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane	m ²		
		2,0	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR-W 2-02 d.1 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 24.510	m ² m ²		
				24.510	
				RAZEM	24.510
36	KNR 2-17 d.1 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 4-03 d.1 0203-02	Wymiana przewodów wtykowych lub kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd 19	m m		
				19.000	
				RAZEM	19.000
38	KNR-W 4-03 d.1 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR-W 4-03 d.1 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 4-03 d.1 0602-05	Wymiana opraw żarowych porcelanowych do przykręcania na betonie 2	kpl. kpl.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR 0-12 d.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 17.70	m ² m ²		
				17.700	
				RAZEM	17.700
42	KNR-W 2-02 d.1 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 14	m m		
				14.000	
				RAZEM	14.000
43	KNR-W 2-02 d.1 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący wyrównani poziomów 5.05	m ² m ²		
				5.050	
				RAZEM	5.050
44	KNR-W 2-02 d.1 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zartę na ostro 5.05	m ² m ²		
				5.050	
				RAZEM	5.050
45	KNR 0-12 d.1 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 5.05	m ² m ²		
				5.050	
				RAZEM	5.050
46	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 11.85	m ² m ²		
				11.850	
				RAZEM	11.850
47	Kalkulacja d.1 własna	Montaż lustra dla NPS 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 4-02 d.1 0515-02	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego. Wielkość 0. Typ S,T. Do 15 elementów. 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
49	Kalkulacja d.1 własna	Uchwyt stojący dla niepełnosprawnych ze stali kwasoodpornej 4	kpl. kpl.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
50	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km --- plus koszty utylizacji 3	m ³ m ³		
				3.000	
				RAZEM	3.000
51	Kalkulacja d.1 własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia łazienki 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000