

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	W C dla patentów				
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wycucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m <sup>2</sup> — drzwi wejściowe korytarza 2	szt. szt.		
				2,000	
2	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,89	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				RAZEM	2,000
				0,890	
3	KNR-W 4-01 d.1 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek 16,440	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				RAZEM	0,890
				16,440	
4	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.		
				RAZEM	16,440
				1,000	
5	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 10	m m		
				RAZEM	1,000
				10,000	
6	KNR 4-02 d.1 0127-01	Wstawienie zaworu przeletowego o śr. 15-20 mm — Odpływ wody ciepłej zimnej 2	szt. szt.		
				RAZEM	10,000
				2,000	
7	Kalkulacja d.1 własna	Demontaż elementów wyposażenia łazienki 4	szt. szt.		
				RAZEM	2,000
				4,000	
8	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kol.		
				RAZEM	4,000
				1,000	
9	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kol.		
				RAZEM	1,000
				1,000	
10	KNR 4-02 d.1 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.		
				RAZEM	1,000
				1,000	
11	KNR 4-02 d.1 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 1	szt. szt.		
				RAZEM	1,000
				1,000	
12	KNR-W 4-02 d.1 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku — rurociąg fi 110 w wejściu do wo 6	m m		
				RAZEM	1,000
				8,000	
13	KNR-W 4-02 d.1 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 8	m m		
				RAZEM	8,000
				8,000	
14	KNR-W 2-15 d.1 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych — alternatywa pex 14	m m		
				RAZEM	8,000
				14,000	
15	KNR-W 2-15 d.1 0116-06	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do punktów ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1	szt. szt.		
				RAZEM	14,000
				1,000	
16	KNR-W 2-15 d.1 0116-08	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów ozezalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 4	szt. szt.		
				RAZEM	1,000
				4,000	
17	KNR-W 2-15 d.1 0119-02	Dotądki za wykonanie obęźń elementów konstrukcyjnych w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm 4	szt. szt.		
				RAZEM	4,000
				4,000	
				RAZEM	4,000

Łp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-15/ d.1 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 50 mm)	m m	12,000	12,000
		12		<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
19	KNR-W 2-15/ d.1 0137-02	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt. szt.	1,000	1,000
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
20	KNR-W 2-15/ d.1 0135-04	Zawory umywalkowe o śr. nominalnej 15 mm	szt. szt.	2,000	2,000
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
21	KNR-W 2-15/ d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl. kpl.	1,000	1,000
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
22	KNR-W 2-15/ d.1 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach woiskowych	m m	6,000	6,000
		6		<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
23	KNR-W 2-15/ d.1 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach woiskowych	m m	4,000	4,000
		4		<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
24	KNR-W 2-15/ d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach woiskowych	podej. podej.	1,000	1,000
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
25	KNR-W 2-15/ d.1 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach woiskowych	podej. podej.	1,000	1,000
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
26	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianach lekkiej	kpl. kpl.	1,000	1,000
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
27	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl. kpl.	1,000	1,000
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
28	KNR 2-15/ d.1 GEBERIT 0105-02	Przyosiaki do spłuczek podtynkowych publiczny	kpl. kpl.	1,000	1,000
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
29	KNR 0-31 d.1 0113-02	Otulinny termoizolacyjny z pianki polietylenowej gr. 8 mm z nacięciem wzdużnym; rurociąg o śr. 22 mm	m m	12,000	12,000
		12		<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
30	KNR-W 2-15/ d.1 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt. szt.	2,000	2,000
		2		<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
31	KNR-W 4-01/ d.1 0820-08	Rozebrawie okładziny podłogowej	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,912	3,912
		3,912		<b>RAZEM</b>	<b>3,912</b>
32	KNR-W 4-01/ d.1 0320-03	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2,0 m <sup>2</sup> w wewnętrznych ścianach z ociepleni	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,100	2,100
		2,1		<b>RAZEM</b>	<b>2,100</b>
33	KNR-W 2-02/ d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,000	2,000
		2,0		<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
34	KNR-W 2-02/ d.1 2008-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedynczo na ścianach na zaprawie na paskach	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,920	10,920
		10,92		<b>RAZEM</b>	<b>10,920</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR 2-17 d.1 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR-W 4-03 d.1 0203-02	Wymiana przewodów wtynkowych lub kablukowych piaskich o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
	26		m	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
37	KNR-W 4-03 d.1 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 1 odgałęzienie	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38	KNR-W 4-03 d.1 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
	3		szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
39	KNR-W 4-03 d.1 0602-05	Wymiana opraw żarowych porcelanowych do przykręcania na betonie	kpl.		
	2		kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
40	KNR 0-12 d.1 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
	17.15		m <sup>2</sup>	17.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.150</b>
41	KNR-W 2-02 d.1 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
	14		m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
42	KNR-W 2-02 d.1 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący wyrównani poziomów	m <sup>2</sup>		
	3.912		m <sup>2</sup>	3.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.912</b>
43	KNR-W 2-02 d.1 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm z tartą na ostro	m <sup>2</sup>		
	3.912		m <sup>2</sup>	3.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.912</b>
44	KNR 0-12 d.1 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
	3.912		m <sup>2</sup>	3.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.912</b>
45	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
	10.60		m <sup>2</sup>	10.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.600</b>
46	Kalkulacja d.1 własna	Montaż lustra wbudowanego w kafkach	szt		
	1		szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47	KNR-W 4-02 d.1 0515-02	Wymiana grzejnika żeliwnego członowego. Wielkość 0. Typ S,T. Do 15 elementów.	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km — plus koszty utylizacji	m <sup>3</sup>		
	3		m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
49	Kalkulacja d.1 własna	Dostarczenie i montaż wyposażenia łazienki	szt		
	3		szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>