

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Remont pomieszczeń biurowych na II piętrze</b>					
<b>1.1 Wymiana stolarki drzwiowej</b>					
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.	<b>0353-09</b>				
1		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
2	<b>KNNR-W 3</b>	Osadzenie ościeżnic stalowych w murze z cegły - ościeżnica metalowa 80x200	szt.		
d.1.	<b>0311-05</b>	cm malowana proszkowo systemowa			
1	<b>analogia</b>	10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3	<b>KNNR 2</b>	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1103-01</b>	- skrzydła drzwiowe wzmocnione okleinowane z zamkiem wuszczanym wielo-			
1		zastawkowym (0,8 x 2,00)	m <sup>2</sup>	16.000	
		16.00		<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
4	<b>KNR-W 4-01</b>	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.1.	<b>0921-16</b>				
1		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
5	<b>KNNR-W 3</b>	Wymiana tynków zwykłych z zaprawy cem.-wap. wewnętrznych kat.III na	m		
d.1.	<b>0606-01</b>	ościeżkach o szer. do 15 cm (2,00*2+0,80)*13			
1		62.40	m	62.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.400</b>
6	<b>KNR-W 4-01</b>	Zabezpieczenie podłóg i wyposażenia biur folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1216-01</b>				
1	<b>analogia</b>	100.00	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
<b>1.2 Roboty malarskie</b>					
7	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru krater wentylacyjnych	szt.		
d.1.	<b>0353-13</b>				
2		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
8	<b>KNNR-W 3</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1002-06</b>				
2		31.00	m <sup>2</sup>	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
9	<b>KNNR-W 3</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1002-06</b>				
2		200.00	m <sup>2</sup>	200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
10	<b>KNNR-W 3</b>	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - lamperia na korytarzach	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1005-01</b>				
2		58.25	m <sup>2</sup>	58.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.250</b>
11	<b>KNNR-W 3</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0607-01</b>	zdzieraniem tapet na ścianach - wyrównanie powierzchni			
2		58.25	m <sup>2</sup>	58.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.250</b>
12	<b>KNR 0-14</b>	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>2011-01</b>	metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01			
2		1.18	m <sup>2</sup>	1.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.180</b>
13	<b>NNRNKB</b>	Gruntowanie podłoża preparatami wzmacniającymi podłoże - powierzchnie	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>202 1134-02</b>	pionowe przed ułożeniem gładzi			
2	<b>analogia</b>	250.00	m <sup>2</sup>	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
14	<b>KNNR 2</b>	Założenie narożników na ścianach - przy otworach okiennych, drzwiowych i	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0903-07</b>	narożach ścian			
2		120.00	m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	d.1. kalk. własna 2	Zamontowanie zestawów do plombowania drzwi	szt		
		10	szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
16	d.1. KNR 2-02 1610-06 2 analogia	Rusztowania ramowe przesuwane wys.kolumny do 6 m	kol.		
		1	kol.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	d.1. KNNR 2 0802-06 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>		
		250.00	m <sup>2</sup>	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
18	d.1. KNR 0-17 0929-01 2 analogia	Nałozenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - jedna warstwa pod tynk żywiczny na lamperii	m <sup>2</sup>		
		58.25	m <sup>2</sup>	58.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.250</b>
19	d.1. KNR 0-17 0929-03 2 analogia	Wyprawa cienkowarstwowa o grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na lamperii na korytarzu	m <sup>2</sup>		
		58.25	m <sup>2</sup>	58.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.250</b>
20	d.1. KNNR 2 1401-07 2 analogia	Zagruntowanie tynków wewnętrznych gładkich przed malowaniem - sufity i ściany	m <sup>2</sup>		
		235.00	m <sup>2</sup>	235.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>235.000</b>
21	d.1. KNNR 2 1401-05 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - sufity(kolor biały)	m <sup>2</sup>		
		35.00	m <sup>2</sup>	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
22	d.1. KNNR 2 1401-05 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania - ściany (kolory jasne pastelowe - do uzgodnienia z inwestorem)	m <sup>2</sup>		
		150.00	m <sup>2</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
23	d.1. KNNR-W 3 1009-04 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		15.00	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
24	d.1. KNNR-W 3 0311-03 2	Osadzenie drobnych elementów - kratki wentylacyjnych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
25	d.1. KNNR-W 3 1013-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		60.00	m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
26	d.1. KNNR-W 3 1013-01 2 analogia	Zabezpieczenie przed malowaniem listew instalacyjnych folią PCV	m <sup>2</sup>		
		15.50	m <sup>2</sup>	15.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.500</b>
27	d.1. KNNR-W 3 1014-04 2	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
		53.44	m <sup>2</sup>	53.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.440</b>
<b>1.3 Remont posadzek</b>					
28	d.1. KNNR-W 3 0801-07 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - panele podłogowe wraz z rozebraniem listew przypodłogowych	m <sup>2</sup>		
		30.00	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
29	d.1. KNR AT-23 0101-01 3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		40.00	m <sup>2</sup>	40.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
30	<b>KNR AT-23</b>	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie (warstwa szpachli o grubości 1 mm)	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0101-06</b>				
3		40.00	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
31	<b>KNR AT-23</b>	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0101-02</b>				
3		40.00	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
32	<b>KNR AT-23</b>	Okładziny podłogowe z płytek gresu polerowanego antypoślizgowego o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej (płytki ow ymiarach 40x40 cm)	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0201-07</b>				
3		40.00	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
33	<b>KNR AT-23</b>	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej	m		
d.1.	<b>0216-01</b>				
3		46.05	m	46.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.050</b>
34	<b>KNR AT-23</b>	Listwy zakończeniowe obsadzone w grubowarstwowej zaprawie klejowej	m		
d.1.	<b>0218-01</b>				
3		12.00	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
35	<b>KNNR 2</b>	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1208-01</b>				
3		40.00	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
36	<b>KNR-W 4-01</b>	Ręczne szlifowanie posadzki z lastryko	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0816-01</b>				
3	<b>analogia</b>	40.00	m <sup>2</sup>	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
<b>1.4 Instalacja elektryczna</b>					
37	<b>KNNR-W 9</b>	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych na korytarzu świetłówkowych na oprawy typu LED 30*60 cm natynkkowych	szt.		
d.1.	<b>0501-03</b>				
4		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
38	<b>KNNR-W 9</b>	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
d.1.	<b>0401-01</b>				
4		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
39	<b>KNNR-W 9</b>	Wymiana opraw oświetleniowych lampy awaryjnej	szt.		
d.1.	<b>0501-01</b>				
4	<b>analogia</b>	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.5 Klatka schodowa</b>					
40	<b>KNNR-W 3</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0607-02</b>				
5		15.00	m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
41	<b>KNNR-W 3</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - wyrównanie powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0607-01</b>				
5		58.25	m <sup>2</sup>	58.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.250</b>
42	<b>KNNR-W 3</b>	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach - wyrównanie powierzchni po lamperii	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0607-01</b>				
5	<b>analogia</b>	24.00	m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
43	<b>KNNR-W 3</b>	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - lamperia na korytarzach	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1005-01</b>				
5		24.00	m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	<b>KNNR 2</b>	Założenie narożników na ścianach - przy otworach okiennych	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0903-07</b>				
5	<b>analogia</b>	10.00	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
45	<b>KNNR 2</b>	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1401-05</b>	gruntowania - sufity(kolor biały)			
5		15.00	m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
46	<b>KNNR 2</b>	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1401-05</b>	gruntowania - ściany (kolory jasne pastelowe - do uzgodnienia z inwestorem)			
5		50.00	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
47	<b>KNR 0-17</b>	Wyprawa cienkowarstwowa o grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki ży-	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0929-03</b>	wicznie-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na lam-			
5	<b>analogia</b>	perii na korytarzu	m <sup>2</sup>	24.000	
		24.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
48	<b>KNNR-W 3</b>	Zabezpieczenie schodów folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1013-01</b>				
5		15.00	m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
49	<b>KNR 2-02</b>	Rusztowania ramowe przesuwane wys.kolumny do 6 m	kol.		
d.1.	<b>1610-06</b>				
5	<b>analogia</b>	1	kol.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.6 Wywóz i utylizacja gruzu</b>					
50	<b>KNR-W 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m <sup>3</sup>		
d.1.	<b>0109-09</b>	do 12 km			
6		9.90	m <sup>3</sup>	9.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.900</b>
51	<b>kalk. własna</b>	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	t		
d.1.					
6		19.30	t	19.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.300</b>