
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie pomieszczeń biurowych na II i III piętrze Urzędu Celnego
ADRES INWESTYCJI: Wrocław ul. Hercena 9
NAZWA INWESTORA: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
ADRES INWESTORA: 53-333 Wrocław ul. Powstańców Śląskich 24/26
DATA OPRACOWANIA: 14.09.2024

Kosztorys opracowano w oparciu o dokumentację projektową oraz pomiary wykonane na miejscu

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
14.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Malowanie pomieszczeń biurowych na I piętrze DUS					
1		Pomieszczenie 300 II piętro			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,65 * 2,19	m2	12,37	
				RAZEM	12,37
2 d.1	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie sufit i ściany	m2		
		poz.4	m2	70,86	
				RAZEM	70,86
3 d.1		Likwidacja pęknięć na ścianach - bruzdowanie gruntowanie, wypełnienie spoin gipsem(masą naprawczą z włóknem) , osiatkowanie ,wytównanie powierzchni	m		
		15,00	m	15,00	
				RAZEM	15,00
4 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<sufit> poz.1	m2	12,37	
		A (Suma częściowa)	m2	<u>12,37</u>	
		<ściany> 3,73 * 2 * (5,65 + 2,19)	m2	58,49	
		B (Suma częściowa)	m2	<u>58,49</u>	
				RAZEM	70,86
5 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - sufit	m2		
		poz.4 A	m2	12,37	
				RAZEM	12,37
6 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -ściany	m2		
		poz.4 B	m2	58,49	
				RAZEM	58,49
7 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów <i>farby ceramiczne nawierzchniowe</i>	m2		
		poz.4 A	m2	12,37	
				RAZEM	12,37
8 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>farby ceramiczne nawierzchniowe</i>	m2		
		poz.6	m2	58,49	
				RAZEM	58,49
2		Pomieszczenie 302 II piętro			
9 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,73 * 2,94	m2	16,85	
				RAZEM	16,85
10 d.2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie sufit i ściany	m2		
		poz.12	m2	81,53	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	81,53
11 d.2		Likwidacja pęknięć na ścianach - bruzdowanie gruntowanie, wypełnienie spoin gipsem(masą naprawczą z włóknem) , osiatkowanie ,wytównanie powierzchni	m		
		20,00	m	20,00	
				RAZEM	20,00
12 d.2	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<sufit> poz.9	m2	16,85	
		A (Suma częściowa)	m2	16,85	
		<ściany> 3,73 * 2 * (5,73 + 2,94)	m2	64,68	
		B (Suma częściowa)	m2	64,68	
				RAZEM	81,53
13 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - sufit	m2		
		poz.12 A	m2	16,85	
				RAZEM	16,85
14 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -ściany	m2		
		poz.12 B	m2	64,68	
				RAZEM	64,68
15 d.2	KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów <i>farby ceramiczne nawierzchniowe</i>	m2		
		poz.12 A	m2	16,85	
				RAZEM	16,85
16 d.2	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>farby ceramiczne nawierzchniowe</i>	m2		
		poz.14	m2	64,68	
				RAZEM	64,68
3		Pomieszczenie 303 II piętro			
17 d.3	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,73 * 2,94	m2	16,85	
				RAZEM	16,85
18 d.3	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie sufit i ściany	m2		
		poz.20	m2	81,53	
				RAZEM	81,53
19 d.3		Likwidacja pęknięć na ścianach - bruzdowanie gruntowanie, wypełnienie spoin gipsem(masą naprawczą z włóknem) , osiatkowanie ,wytównanie powierzchni	m		
		20,00	m	20,00	
				RAZEM	20,00
20 d.3	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<sufit> poz.17	m2	16,85	
		A (Suma częściowa)	m2	<u>16,85</u>	
		<ściany> 3,73 * 2 * (5,73 + 2,94)	m2	64,68	
		B (Suma częściowa)	m2	<u>64,68</u>	
				RAZEM	81,53
21 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufit	m2		
		poz.20 A	m2	16,85	
				RAZEM	16,85
22 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -ściany	m2		
		poz.20 B	m2	64,68	
				RAZEM	64,68
23 d.3	KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowaniei starych tynków wewnętrznych sufitów <i>farby ceramiczne nawierzchniowe</i>	m2		
		poz.20 A	m2	16,85	
				RAZEM	16,85
24 d.3	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>farby ceramiczne nawierzchniowe</i>	m2		
		poz.22	m2	64,68	
				RAZEM	64,68
4		Pomieszczenie 304 II piętro			
25 d.4	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,73 * 2,82	m2	16,16	
				RAZEM	16,16
26 d.4	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłóży - oczyszczenie i zmycie sufit i ściany	m2		
		poz.28	m2	79,94	
				RAZEM	79,94
27 d.4		Likwidacja pęknięć na ścianach - bruzdowanie gruntowanie, wypełnienie spoin gipsem(masą naprawczą z włóknem) , osiatkowanie ,wytównanie powierzchni	m		
		15,00	m	15,00	
				RAZEM	15,00
28 d.4	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<sufit> poz.25	m2	16,16	
		A (Suma częściowa)	m2	<u>16,16</u>	
		<ściany> 3,73 * 2 * (5,73 + 2,82)	m2	63,78	
		B (Suma częściowa)	m2	<u>63,78</u>	
				RAZEM	79,94
29 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufit	m2		
		poz.28 A	m2	16,16	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,16
30 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -ściany	m2		
		poz.28 B	m2	63,78	
				RAZEM	63,78
31 d.4	KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów <i>farby ceramiczne nawierzchniowe</i>	m2		
		poz.28 A	m2	16,16	
				RAZEM	16,16
32 d.4	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>farby ceramiczne nawierzchniowe</i>	m2		
		poz.30	m2	63,78	
				RAZEM	63,78
5		Pomieszczenie 305 II piętro			
33 d.5	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		7,42 * 2,44	m2	18,10	
				RAZEM	18,10
34 d.5	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie sufit i ściany	m2		
		poz.36	m2	91,66	
				RAZEM	91,66
35 d.5		Likwidacja pęknięć na ścianach - bruzdowanie gruntowanie, wypełnienie spoin gipsem(masą naprawczą z włóknem) , osiatkowanie ,wytównanie powierzchni	m		
		20,00	m	20,00	
				RAZEM	20,00
36 d.5	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<sufit> poz.33	m2	18,10	
		A (Suma częściowa)	m2	18,10	
		<ściany> 3,73 * 2 * (7,42 + 2,44)	m2	73,56	
		B (Suma częściowa)	m2	73,56	
				RAZEM	91,66
37 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - sufit	m2		
		poz.36 A	m2	18,10	
				RAZEM	18,10
38 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -ściany	m2		
		poz.36 B	m2	73,56	
				RAZEM	73,56
39 d.5	KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów <i>farby ceramiczne nawierzchniowe</i>	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.36 A	m2	18,10	
				RAZEM	18,10
40 d.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>farby ceramiczne nawierzchniowe</i>	m2		
		poz.38	m2	73,56	
				RAZEM	73,56
6		Pomieszczenie 306 II piętro			
41 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		7,42 * 2,44	m2	18,10	
				RAZEM	18,10
42 d.6	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie sufit i ściany	m2		
		poz.44	m2	91,66	
				RAZEM	91,66
43 d.6		Likwidacja pęknięć na ścianach - bruzdowanie gruntowanie, wypełnienie spoin gipsem(masą naprawczą z włóknem) , osiatkowanie , wytównanie powierzchni	m		
		20,00	m	20,00	
				RAZEM	20,00
44 d.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<sufit> poz.41	m2	18,10	
		A (Suma częściowa)	m2	<u>18,10</u>	
		<ściany> 3,73 * 2 * (7,42 + 2,44)	m2	73,56	
		B (Suma częściowa)	m2	<u>73,56</u>	
				RAZEM	91,66
45 d.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - sufit	m2		
		poz.44 A	m2	18,10	
				RAZEM	18,10
46 d.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -ściany	m2		
		poz.44 B	m2	73,56	
				RAZEM	73,56
47 d.6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów <i>farby ceramiczne nawierzchniowe</i>	m2		
		poz.44 A	m2	18,10	
				RAZEM	18,10
48 d.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>farby ceramiczne nawierzchniowe</i>	m2		
		poz.46	m2	73,56	
				RAZEM	73,56

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Pomieszczenie 404 III piętro			
49 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,85 * 3,26	m2	19,07	
				RAZEM	19,07
50 d.7	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie sufit i ściany	m2		
		poz.51	m2	66,81	
				RAZEM	66,81
51 d.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<sufit> poz.49	m2	19,07	
		A (Suma częściowa)	m2	<u>19,07</u>	
		<ściany> 2,62 * 2 * (5,85 + 3,26)	m2	47,74	
		B (Suma częściowa)	m2	<u>47,74</u>	
				RAZEM	66,81
52 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - sufit	m2		
		poz.51 A	m2	19,07	
				RAZEM	19,07
53 d.7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -ściany	m2		
		poz.51 B	m2	47,74	
				RAZEM	47,74
54 d.7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów <i>farby ceramiczne nawierzchniowe</i>	m2		
		poz.51 A	m2	19,07	
				RAZEM	19,07
55 d.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>farby ceramiczne nawierzchniowe</i>	m2		
		poz.53	m2	47,74	
				RAZEM	47,74
8		Pomieszczenie 405 III piętro			
56 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,90 * 2,91	m2	17,17	
				RAZEM	17,17
57 d.8	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie sufit i ściany	m2		
		poz.58	m2	63,33	
				RAZEM	63,33
58 d.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<sufit> poz.56	m2	17,17	
		A (Suma częściowa)	m2	<u>17,17</u>	
		<ściany> 2,62 * 2 * (5,90 + 2,91)	m2	46,16	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		B (Suma częściowa)	m2	46,16	
				RAZEM	63,33
59 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufit	m2		
		poz.58 A	m2	17,17	
				RAZEM	17,17
60 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -ściany	m2		
		poz.58 B	m2	46,16	
				RAZEM	46,16
61 d.8	KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów <i>farby ceramiczne nawierzchniowe</i>	m2		
		poz.58 A	m2	17,17	
				RAZEM	17,17
62 d.8	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>farby ceramiczne nawierzchniowe</i>	m2		
		poz.60	m2	46,16	
				RAZEM	46,16
9		Pomieszczenie 406 III piętro			
63 d.9	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,90 * 2,48	m2	14,63	
				RAZEM	14,63
64 d.9	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłóży - oczyszczenie i zmycie sufit i ściany	m2		
		poz.65	m2	58,54	
				RAZEM	58,54
65 d.9	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<sufit> poz.63	m2	14,63	
		A (Suma częściowa)	m2	14,63	
		<ściany> 2,62 * 2 * (5,90 + 2,48)	m2	43,91	
		B (Suma częściowa)	m2	43,91	
				RAZEM	58,54
66 d.9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - sufit	m2		
		poz.65 A	m2	14,63	
				RAZEM	14,63
67 d.9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -ściany	m2		
		poz.65 B	m2	43,91	
				RAZEM	43,91
68 d.9	KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów <i>farby ceramiczne nawierzchniowe</i>	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.65 A	m2	14,63	
				RAZEM	14,63
69 d.9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>farby ceramiczne nawierzchniowe</i>	m2		
		poz.67	m2	43,91	
				RAZEM	43,91
10		Pomieszczenie 409 III piętro			
70 d.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		5,90 * 2,47	m2	14,57	
				RAZEM	14,57
71 d.10	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie sufit i ściany	m2		
		poz.72	m2	58,43	
				RAZEM	58,43
72 d.10	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		<sufit> poz.70	m2	14,57	
		A (Suma częściowa)	m2	<u>14,57</u>	
		<ściany> 2,62 * 2 * (5,90 + 2,47)	m2	43,86	
		B (Suma częściowa)	m2	<u>43,86</u>	
				RAZEM	58,43
73 d.10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - sufit	m2		
		poz.72 A	m2	14,57	
				RAZEM	14,57
74 d.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -ściany	m2		
		poz.72 B	m2	43,86	
				RAZEM	43,86
75 d.10	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych sufitów <i>farby ceramiczne nawierzchniowe</i>	m2		
		poz.72 A	m2	14,57	
				RAZEM	14,57
76 d.10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>farby ceramiczne nawierzchniowe</i>	m2		
		poz.74	m2	43,86	
				RAZEM	43,86