

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Odtworzenie izolacji zewnętrznej ścian fundamentowych oraz roboty wewnętrzne
ADRES INWESTYCJI : ul. Gagarina 5 Jawor
BRANŻA : ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Kosma Pazdaj

KAPE Polska
ul. Jemiołowa 19/17, 53-447 Wrocław
NIP 9131536728, REGON 364004875
tel. 78 424 0237

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Urząd Skarbowy Jawor ul.Gagarina 5 Jawor					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	d.1 kalk. własna	Rozebranie opaski żwirowej	m		
		$44.85*2+12.60*2$	m	114.900	
				RAZEM	114.900
2	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
		$(44.85*2+12.60*2)*1.50*1.00$	m ³	172.350	
				RAZEM	172.350
2		Roboty zewnętrzne izolacyjne			
3	KNR 4-01 d.2 0619-06	Odrzyszczenie powierzchni ścian trudno dostępnych o pow. ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		$(44.85*2+12.60*2)*1.50$	m ²	172.350	
				RAZEM	172.350
4	KNR-W 2-02 d.2 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		$(44.85*2+12.60*2)*1.50$	m ²	172.350	
				RAZEM	172.350
5	KNR-W 2-02 d.2 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa	m ²		
		Krotność = 3 poz.4	m ²	172.350	
				RAZEM	172.350
6	KNR-W 4-01 d.2 0633-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze o wilgotności do 15 % (izolacja pozioma otwory co 15cm wzdłuż ścian)	otw.		
		$[(44.85*2+12.60*2)/0.15]$	otw.	766.000	
				RAZEM	766.000
7	KNR-W 2-02 d.2 0606-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubelkowej	m ²		
		$(44.85*2+12.60*2)*1.50$	m ²	172.350	
				RAZEM	172.350
8	KNR 2-01 d.2 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV	m ³		
		poz.2	m ³	172.350	
				RAZEM	172.350
3		Odtworzenie opaski			
9	KNR 2-31 d.3 0101-07	Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²		
		$(44.85*2+12.60*2)*0.50-(16*1.20)*0.50$	m ²	47.850	
				RAZEM	47.850
10	KNR 2-31 d.3 0101-08	Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
		Krotność = 2 poz.9	m ²	47.850	
				RAZEM	47.850
11	KNR 2-31 d.3 0105-03	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		poz.10	m ²	47.850	
				RAZEM	47.850
12	KNR 2-31 d.3 0105-04	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		Krotność = 17 poz.11	m ²	47.850	
				RAZEM	47.850
13	KNR 2-31 d.3 0401-04	Rowki pod obrzeża trawnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		$(44.85*2+12.60*2)-(16*1.20)$	m	95.700	
				RAZEM	95.700
14	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		poz.13	m	95.700	
				RAZEM	95.700
15	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm, gr. 15cm	m ²		
		poz.11	m ²	47.850	
				RAZEM	47.850
4		Roboty wewnętrzne			
16	KNNR 3 d.4 0601-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach.	m ²		
	Pomieszczenie 15B	$(5.32*2.10)-(1.60*0.60)*2$	m ²	9.252	
	Pomieszczenie 18	$(3.95+1.75)*2.10$	m ²	11.970	
	Korytarz końcowy	$(9.39+1.96)*2.10-(1.60*0.60)*3$	m ²	20.955	
				RAZEM	42.177

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.4	KNR 2-02 0904-01	Uzupełnienie tynków wewn. wyk.ręcznie na ścianach płaskich	m ²		
	Pomieszczenie 14	(1.86+2.50)*2.10-(1.60*0.60)*2	m ²	7.236	
	Pomieszczenie 15	2.84*2.10-(1.60*0.60)	m ²	5.004	
	Pomieszczenie 15A	2.29*2.10-(1.60*0.60)	m ²	3.849	
	Pomieszczenie 15B	(5.32*2.10)-(1.60*0.60)*2	m ²	9.252	
	Pomieszczenie 18	(4.48+3.95+1.75)*2.10-(1.60*0.60)*2	m ²	19.458	
	Pomieszczenie 17	(4.75)*2.10-(1.60*0.60)*2	m ²	8.055	
	Pomieszczenie 16	(5.40)*2.10-(1.60*0.60)*2	m ²	9.420	
	Archiwum nr 1	(5.30+8.97)-(1.60*0.60)*2	m ²	12.350	
	Archiwum nr 2	(5.25+8.97)-(1.60*0.60)*2	m ²	12.300	
	Korytarz	(5.40)*2.10-(1.60*0.60)*2	m ²	9.420	
	Korytarz końcowy	(9.39+1.96)*2.10-(1.60*0.60)*3	m ²	20.955	
				RAZEM	117.299
18 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.17	m ²		
			m ²	117.299	
				RAZEM	117.299
19 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.18	m ²		
			m ²	117.299	
				RAZEM	117.299
5		Roboty uzupełniające			
20 d.5	kalk. własna	Remont doświetlaczy: -przemurowanie uszkodzonych fragmentów; -odnowienie izolacji; -dwukrotne malowanie krat. 16	kpl		
			kpl	16.000	
				RAZEM	16.000
21 d.5	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km poz.16*0.02	m ³		
			m ³	0.844	
				RAZEM	0.844
22 d.5	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Przyjęto dalsze 9km Kroistość = 9 poz.21	m ³		
			m ³	0.844	
				RAZEM	0.844
23 d.5	analiza indywidualna	Opłata za przyjęcie odpadów na wysypisko poz.22	m ³		
			m ³	0.844	
				RAZEM	0.844