


**WYKAZ GRZEJNIKÓW PARTER:**

NR POM.	GRZEJNIK	IŁOŚĆ [SZT.]
1/24	22K 600 x 400	1
1/25	22K 600 x 520	1
1/26	11K 600 x 400	1



**WW**   WENTYLATOR WYWIEWNY ŁAZIENKOWY 45-50 m<sup>3</sup>/h 100 Pa 230V/50W  
WENTYLATORY MONTOWAĆ NA WLOTACH DO KANAŁÓW WENTYLACJI NATURALNEJ

  ISTNIEJĄCY GRZEJNIK DO WYMIANY  
○ ISTNIEJĄCY PION CO  
  PROJ. GRZEJNIK  
● PROJ. PION CO

INSTALACJE C.O.  
PRZEWIDZIANO WYMIANĘ ISTNIEJĄCYCH GRZEJNIKÓW ŻELIWNÝCH CZŁONOWYCH WRAZ Z PODEJŚCIAMI ORAZ ZAPROJEKTOWANO DOSTAWIENIE NOWYCH ZASILANYCH Z PROJEKTOWANEGO PIONU, KTÓRY WIPIĄC DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI POD STROPEM PIWNIC.  
NOWE ROZPROWADZENIA I PODEJŚCIA DO GRZEJNIKÓW WYKONAĆ Z RUR MIEDZIANÝCH, STALOWYCH LUB PE  
PRZEWODY ROZPROWADZAJĄCE PROWADZIĆ W STROPIE PODWIESZONYM, A PIONY I PODEJŚCIA DO GRZEJNIKÓW TAM GDZIE TO MOŻLIWE W BRUZDACH ŚCIENNYCH, OWINIĘTE OTULINAMI Z PIANKI O GR. WG OPISU TECHNICZNEGO. DOPUSZCZA SIĘ PROWADZENIE PO WIERZCHU ŚCIAN I OBUĐOWANIE PIONU PŁYTAMI GIPSOWYMI.  
W POMIESZCZENIACH ZAPROJEKTOWANO GRZEJNIKI PANELOWE Z PODEJŚCIAMI STANDARDOWYMI BOCZNYMI I GRZEJNIKI DRABINKOWE. PRZY KAŻDYM GRZEJNIKU MONTOWAĆ ZAWORY Z GŁOWICAMI TERMOSTATYCZNYMI.  
ODPOWIEDZIALNOŚĆ INSTALACJI REALIZOWANE BĘDZIE PRZEZ AUTOMATYCZNE ODPOWIEDZIALNOŚCI MONTOWANE W NAJWYŻSZYCH PUNKTACH INSTALACJI I ZAWORY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMONTOWANE STANDARDOWO W GRZEJNIKACH.  
NA ETAPIE WYKONAWSTWA OCENIĆ STAN TECHNICZNY ISTNIEJĄCYCH PIONÓW I WRAZIE POTRZEBY WYMIENIĆ NA NOWE.

OBIEKT :	REMONT TOALET W DELEGATURZE URZĘDU CELNO – SKARBOWEGO W LEGNICY		
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANÝ		
ADRES:	59-220 LEGNICA, UL. PĄTNOWSKA 50		
INWESTOR:	IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU WROCŁAW 53-333, ul. Powstańców ŚL. 24-26		
RYSunEK IS 1	RZUT PARTERU INSTALACJA C.O. , WENTYLACJA		SKALA : 1:50
INSTALACJE SANITARNE	mgr inż. Bożena Lincer Upr. 165/DOŚ/09	DATA: październik 2017 r.	PODPIS :
ASYST.	mgr inż. Anna Bielecka		