


# 1 G7< 9A 5H 7=9D@BM?CHUCK B=; 5NCK 9>1

— ZABEZPIECZENIE KOTŁA I INSTALACJI WYKONAĆ W/G NORMY PN-B-02414 - 1999R.  
— MONTAŻ URZĄDZEŃ KOTŁA I INSTALACJI WYKONAĆ W/G ZALECEŃ PRODUCENTA



M	MANOMETRY TECHNICZNE O ZAKRESIE 0 - 0,6MPa	SZT.	10
T	TERMOMETRY TECHNICZNE O ZAKRESIE 0 - 150°C	SZT.	6
28	DETEKTOR GAZU DEX 1.2.L W OBUDOWIE P.WYBUCHOWEJ	SZT.	1
27	EWENTUALNY REDUKTOR CIŚNIENIA O CIŚNIENIU WYLOTOWYM 2,5KPa	SZT.	1
26	MODUŁ ALARMOWY MD 2 - 4.Z	SZT.	1
25	ZAWÓR SZYBKOZAMYKAJĄCY - P.WYBUCHOWY Ø40 -MAG - 1	SZT.	1
24	POMPA OBIEGU GRZEWczego ELEKTRONICZNA ZE ZMIENNĄ WARTOŚCIĄ CIŚNIENIA	SZT.	1
	Q=10,5m³/h; N=310W; TYP 50/1-8 H = 0 - 4,5 m H₂O	SZT.	1
23	ZEWNĘTRZNY CZUJNIK POGODOWY	SZT.	1
22	ZAWÓR ZWROTNY DO WODY GORĄCEJ Ø89x2	SZT.	1
21	ZAWÓR NAPEŁNIANIA I OPRÓŻNIANIA (INSTALACJI) Ø25	SZT.	1
20	ZAWÓR WYPŁYWOWY DO WODY ZIMNEJ Ø15 ZE ZŁĄCZKĄ DO WEŻA	SZT.	1
19	ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY Z KURKIEM SPUSTOWYM Ø15 DO WODY GORĄCEJ	SZT.	2
18	ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY DO WODY GORĄCEJ Ø20 Z KURKIEM SPUSTOWYM	SZT.	1
17	ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY DO WODY GORĄCEJ Ø802	SZT.	6
16	ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY DO WODY GORĄCEJ Ø65	SZT.	2
15	ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY DO WODY GORĄCEJ Ø65	SZT.	2
14	ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY Ø15 DO WODY ZIMNEJ	SZT.	1
13	ZAWÓR ZWROTNY DO WODY ZIMNEJ Ø15	SZT.	1
12	SYFON KONDENSATU Ø20 (DOSTAWA Z KOTŁEM)	SZT.	1
11	KUREK DO GAZU ZIEMNEGO PEŁNOSKOKOWY Ø40	SZT.	1
10	GAZOMIERZ MIECHOWY V=6-25 m³/h	SZT.	1
9	KUREK GŁÓWNY KOŁNIERZOWY Ø40 W/G PT PRZYŁĄCZA	SZT.	1
8	FILTR SIATKOWY DO GAZU Ø40	SZT.	1
7	NAFILTR SIATKOWY DO WODY GORĄCEJ DO 100°C Ø80mm	SZT.	1
6	MAŁY ROZDZIELACZ Z MANOMETREM O ZAKRESIE 0 - 0,6MPa ZAWOREM ODPOWIETRZAJĄCYM Z ZAWOREM BEZPIECZEŃSTWA Ø20/1" O CIŚNIENIU OTWARCIA P=0,45MPa	KPL.	1
5	NEUTRALIZATOR KONDENSATU V=30dm³ Z MATERIAŁEM NEUTRALIZUJĄCYM	SZT.	1
4	ROZDZIELACZ POWROTU Ø150, L=1000mm	SZT.	1
3	ROZDZIELACZ ZASILANIA Ø150, L=1000mm	SZT.	1
2	NACZYNNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE V=(6BAR) 250dm³ KOLORU CZERWONEGO Z Ø755mm; H=745mm Z KRÓTCEM DOPŁÓYWOWYM Ø25	SZT.	1
1	STOJĄCY KOCIOŁ KONDENSACYJNY O MOCY 184KW Z PALNIKIEM MATRIX Z REGULATOREM W/G UZNANIA INWESTORA		1
L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE		ILOŚĆ

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "MIASTOPROJEKT - DELTA" 45-355 Opole ul. 1 Maja 30.a			
obiekt:	BUDYNEK BIUROWY		
inwestor:	IZBA SKARBOWA - WROCŁAW UL POWSTAŃCÓW ŚL 24-26		
temat:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU		
adres:	ŚWIDNICA UL M. SKŁODOWSKIEJ CURIE		
projektant:	inż. Adolf Nawrocki upr. nr 116/86/Op	podpis:	
branża:	sanitarna	skala:	1:100
		data:	10.2016
		nr rys.	2