
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT W URZĘDZIE SKARBOWYM W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH - PODŁOGI
ADRES INWESTYCJI : ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE UL. WARYŃSKIEGO 2
INWESTOR : IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU
ADRES INWESTORA : WROCŁAW UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 24,26

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PAWEŁ STOLICKI
DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2019 R.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2019 R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
US Ząbkowice Śl. - remont podłóg					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
	103	20.5	m ²	20.500	
	104	23.8	m ²	23.800	
	105	23.4	m ²	23.400	
	106	17.0	m ²	17.000	
	107	37.0	m ²	37.000	
	108	22.2	m ²	22.200	
	111	13.2	m ²	13.200	
	120	24.3	m ²	24.300	
	121	12.3	m ²	12.300	
	122	12.5	m ²	12.500	
	123	12.3	m ²	12.300	
	124	21.8	m ²	21.800	
	125	21.8	m ²	21.800	
	126	21.8	m ²	21.800	
	127	21.8	m ²	21.800	
	128	21.8	m ²	21.800	
	129	23.5	m ²	23.500	
	131	10.0	m ²	10.000	
	207	22.1	m ²	22.100	
	209	16.2	m ²	16.200	
	210	16.2	m ²	16.200	
	211	16.2	m ²	16.200	
	212	16.2	m ²	16.200	
	213	16.2	m ²	16.200	
	214	16.2	m ²	16.200	
	215	16.2	m ²	16.200	
	216	16.2	m ²	16.200	
	217	16.2	m ²	16.200	
	218	16.2	m ²	16.200	
	220	13.1	m ²	13.100	
	221	14.1	m ²	14.100	
	223	16.2	m ²	16.200	
	224	17.2	m ²	17.200	
	305	32.0	m ²	32.000	
	306	30.5	m ²	30.500	
	307	21.0	m ²	21.000	
	308	21.4	m ²	21.400	
	309	21.4	m ²	21.400	
	korytarz IIp	91.0	m ²	91.000	
				RAZEM	823.000
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.1	m ²		
			m ²	823.000	
				RAZEM	823.000
3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.2	m ²		
			m ²	823.000	
				RAZEM	823.000
4	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = -2 poz.2	m ²		
			m ²	823.000	
				RAZEM	823.000
5	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - tarkett poz.1	m ²		
			m ²	823.000	
				RAZEM	823.000
6	KNR 2-02 1113-06	Listwy przyścienne - wywinięty tarkett do wys. ok. 10cm poz.1	m		
			m	823.000	
				RAZEM	823.000
7	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.1+poz.6*0.1	m ²		
			m ²	905.300	
				RAZEM	905.300
8	kalk. własna	Przenoszenie mebli 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	842.843	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Wykładzina z PVC gr.2,0mm-Tarkett"Eminent"	m ²	897.070		897.070	0.00	0.00	
2.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	4024.470		4024.470	0.00	0.00	
3.	listwy przyścienne wywinięty tarkett do wys. 10 cm	m	880.610		880.610	0.00	0.00	
4.	klej winylowy osakrylowy	kg	493.800		493.800	0.00	0.00	
5.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	172.830		172.830	0.00	0.00	
6.	pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	27.159		27.159	0.00	0.00	
7.	pastą podłogowa bezbarwna	kg	82.300		82.300	0.00	0.00	
8.	klej Butapren B	kg	32.920		32.920	0.00	0.00	
9.	materiały pomocnicze	zł					-0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	8.806	0.00	0.00
2.	wyciąg	m-g	9.958	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł