

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa robót: wymiana okien  
 Lokalizacja: BUDYNEK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU  
 Zamawiający: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU  
 53-333 WROCŁAW UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 24,26

| PRZEDMIAR |     | Strona 1                                 |  |                | 18-04-2019     |
|-----------|-----|--|--|----------------|----------------|
| DZ        | POZ | SYMBOL<br>POZYCJI                        | NAZWA<br>POZYCJI PRZEDMIAROWEJ   | JEDN<br>MIARY  | SYKAL<br>ILOŚĆ |
| 1         |     |  | Roboty rozbiórkowe   |                |                |
| 1         | 10  | KNR-W 4-01 0353-05                       | Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  | m <sup>2</sup> | 36,890         |
|           |     | <i>Lp</i><br>1                           | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>1,70*1,70*5+1,70*2,20*6  |                | 36,890         |
| 1         | 20  | KNR-W 4-01 0353-04                       | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2<br>- okno 1,50*0,70- 2 sztuki<br>- okno okrągłe o średnicy 140 cm - 4 sztuki  | szt            | 6,000          |
|           |     | <i>Lp</i><br>1                           | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>2,00+4,00  |                | 6,000          |
| 1         | 30  | KNR-W 4-01 0353-03                       | Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o powierzchni do 1 m2<br>- okno okrągłe o średnicy 70 cm - 1 sztuka   | szt            | 1,000          |
|           |     | <i>Lp</i><br>1                           | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>1,00   |                | 1,000          |
| 1         | 40  | KNR-W 4-01 0353-11                       | Wykucie z muru podokienników drewnianych wewnętrznych  | metr           | 18,700         |
|           |     | <i>Lp</i><br>1                           | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>1,70*5,00+1,70*6   |                | 18,700         |
| 1         | 50  | KNR-W 4-01 0353-11                       | Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych  | metr           | 18,700         |
|           |     | <i>Lp</i><br>1                           | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>1,70*5,00+1,70*6   |                | 18,700         |
| 1         | 60  | KNR AT-06 0108-01 + KNR<br>AT-06 0108-04 | Przewóz materiałów budowlanych z rozbiórki po drodze o nawierzchni kl. I na odl.<br>19 km - wysypisko Trzebien wraz z opłatą za utylizację odpadów   | szt            | 2,000          |
|           |     | <i>Lp</i><br>1                           | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>2,00   |                | 2,000          |
| 1         | 70  | KNR AT-06 0101-01                        | Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody kategoria<br>ładunku I   | szt            | 0,900          |
|           |     | <i>Lp</i><br>1                           | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>18*0,05  |                | 0,900          |
| 2         |     |  | Montaż okien i podokienników   |                |                |
| 2         | 80  | KNR 0-19 1023-11                         | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką<br>obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2<br>- okno PCV uchylno rozwierne o wsp. k=0,9 w kolorze mahoń dwustronnie z<br>okuciami obwiedniowymi<br>- okno wymiarach 170*170 cm<br>- nawietrznik montowany w górnej ramie okna   | m <sup>2</sup> | 14,450         |
|           |     | <i>Lp</i><br>1                           | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>1,70*1,70*5  |                | 14,450         |
| 2         | 90  | KNR 0-19 1023-11                         | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką<br>obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2<br>- okno PCV uchylno rozwierne o wsp k=0,9 w kolorze mahoń dwustronnie z<br>okuciami obwiedniowymi oraz folią zewnętrzną odbijającą promienie słoneczne<br>- okno 170*220 cm<br>- montaż listew PCV pionowych na połączeniach okien długości 220 cm w kolorze<br>mahoń<br>- nawietrznik montowany w górnej ramie okna | m <sup>2</sup> | 22,440         |
|           |     | <i>Lp</i><br>1                           | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>1,70*2,20*6  |                | 22,440         |

| DZ | POZ | SYMBOL<br>POZYCJI  | N A Z W A<br>P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J  | JEDN<br>MIARY  | IŁOŚĆ  |
|----|-----|--------------------|---|----------------|--------|
| 2  | 100 | KNR 0-19 1023-08   | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką<br>obsadzenia o pow. do 1.5 m <sup>2</sup><br>- okno PCV uchylneo wsp. k=0,9 w kolorze dwustronnym mahoń z okuciami<br>obwiedniowymi<br>- okno o wymiarach 150*70 cm<br>- montaż listew PCV pionowych na połączeniach okien o długości 70 cm w kolorze<br>mahoń | m <sup>2</sup> | 2,100  |
|    |     | <i>Lp</i><br>1     | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>1,50*0,70*2   |                | 2,100  |
| 2  | 110 | KNR 0-19 1023-09   | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką<br>obsadzenia o pow. do 2.0 m <sup>2</sup><br>- okno PCV uchylneo o wsp. k=0,9 w kolorze dwustronnym mahoń z okuciami<br>obwiedniowymi<br>- okno okrągłe o średnicy 140 cm z częścią uchylną  | m <sup>2</sup> | 6,150  |
|    |     | <i>Lp</i><br>1     | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>0,70*0,70*3,14*4  |                | 6,154  |
| 2  | 120 | KNR 0-19 1023-01   | Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4<br>m <sup>2</sup><br>- okno PCV uchylneo wsp. k=0,9 w kolorze dwustronnym mahoń<br>- okno okrągłe o średnicy 140 cm - stałe  | m <sup>2</sup> | 0,380  |
|    |     | <i>Lp</i><br>1     | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>0,35*0,35*3,14  |                | 0,385  |
| 2  | 130 | KNR-W 2-02 0135-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,70 m i szerokości 30 cm<br>- podokiennik profilowany komorowy z PCV w kolorze drewna naturalnego<br>mocowany na piance montażowej  | szt            | 11,000 |
|    |     | <i>Lp</i><br>1     | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>5+6,00  |                | 11,000 |
| 2  | 140 | KNR-W 2-02 0135-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,50 m i szerokości 30 cm<br>- podokiennik profilowany komorowy z PCV w kolorze drewna naturalnego<br>mocowany na piance montażowej  | szt            | 2,000  |
|    |     | <i>Lp</i><br>1     | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>2,00  |                | 2,000  |
| 2  | 150 | NNRNKB 202 0541-01 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm<br>- montaż zewnętrznych podokienników z blachy powlekanej  | m <sup>2</sup> | 5,560  |
|    |     | <i>Lp</i><br>1     | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>(1,75*5+1,75*6+3,00)*0,25   |                | 5,563  |
| 2  | 160 | KNR-W 2-02 0616-06 | Izolacje szczelin na połączeniu podokiennika zewnętrznego z oknem masą<br>silikonowa w tubach   | metr           | 22,250 |
|    |     | <i>Lp</i><br>1     | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>(1,75*5+1,75*6+3,00)  |                | 22,250 |
| 2  | 170 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>- pomalowanie ościeży okiennych farbą akrylową   | m <sup>2</sup> | 26,590 |
|    |     | <i>Lp</i><br>1     | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>((1,70*3*0,20)*5+(10,20+2,20*2)*0,20+(2*3,14*0,70)*0,20*6)*2  |                | 26,590 |
| 2  | 180 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią   | m <sup>2</sup> | 90,000 |
|    |     | <i>Lp</i><br>1     | <i>Nazwa</i><br><i>Obliczenie ilości</i><br>18,00*5,00  |                | 90,000 |