

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa robót: wymiana okien  
 Lokalizacja: BUDYNEK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU  
 Zamawiający: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCŁAWIU  
 53-333 WROCŁAW UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 24,26

PRZEDMIAR		Strona 1			18-04-2019
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1			Roboty rozbiórkowe		
1	10	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	36,890
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,70*1,70*5+1,70*2,20*6		36,890
1	20	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okno 1,50*0,70- 2 sztuki - okno okrągłe o średnicy 140 cm - 4 sztuki	szt	6,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,00+4,00		6,000
1	30	KNR-W 4-01 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic okiennych drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okno okrągłe o średnicy 70 cm - 1 sztuka	szt	1,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,00		1,000
1	40	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych wewnętrznych	metr	18,700
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,70*5,00+1,70*6		18,700
1	50	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników stalowych zewnętrznych	metr	18,700
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,70*5,00+1,70*6		18,700
1	60	KNR AT-06 0108-01 + KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych z rozbiórki po drodze o nawierzchni kl. I na odl. 19 km - wysypisko Trzebien wraz z opłatą za utylizację odpadów	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,00		2,000
1	70	KNR AT-06 0101-01	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody kategoria ładunku I	szt	0,900
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 18*0,05		0,900
2			Montaż okien i podokienników		
2	80	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okno PCV uchylno rozwierne o wsp. k=0,9 w kolorze mahoń dwustronnie z okuciami obwiedniowymi - okno wymiarach 170*170 cm - nawietrznik montowany w górnej ramie okna	m <sup>2</sup>	14,450
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,70*1,70*5		14,450
2	90	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okno PCV uchylno rozwierne o wsp k=0,9 w kolorze mahoń dwustronnie z okuciami obwiedniowymi oraz folią zewnętrzną odbijającą promienie słoneczne - okno 170*220 cm - montaż listew PCV pionowych na połączeniach okien długości 220 cm w kolorze mahoń - nawietrznik montowany w górnej ramie okna	m <sup>2</sup>	22,440
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,70*2,20*6		22,440

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	100	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> - okno PCV uchylneo wsp. k=0,9 w kolorze dwustronnym mahoń z okuciami obwiedniowymi - okno o wymiarach 150*70 cm - montaż listew PCV pionowych na połączeniach okien o długości 70 cm w kolorze mahoń	m <sup>2</sup>	2,100
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,50*0,70*2		2,100
2	110	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m <sup>2</sup> - okno PCV uchylne o wsp. k=0,9 w kolorze dwustronnym mahoń z okuciami obwiedniowymi - okno okrągłe o średnicy 140 cm z częścią uchylną	m <sup>2</sup>	6,150
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,70*0,70*3,14*4		6,154
2	120	KNR 0-19 1023-01	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.4 m <sup>2</sup> - okno PCV uchylneo wsp. k=0,9 w kolorze dwustronnym mahoń - okno okrągłe o średnicy 140 cm - stałe	m <sup>2</sup>	0,380
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,35*0,35*3,14		0,385
2	130	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,70 m i szerokości 30 cm - podokiennik profilowany komorowy z PCV w kolorze drewna naturalnego mocowany na piance montażowej	szt	11,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 5+6,00		11,000
2	140	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,50 m i szerokości 30 cm - podokiennik profilowany komorowy z PCV w kolorze drewna naturalnego mocowany na piance montażowej	szt	2,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,00		2,000
2	150	NNRNKB 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - montaż zewnętrznych podokienników z blachy powlekanej	m <sup>2</sup>	5,560
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (1,75*5+1,75*6+3,00)*0,25		5,563
2	160	KNR-W 2-02 0616-06	Izolacje szczelin na połączeniu podokiennika zewnętrznego z oknem masą silikonowa w tubach	metr	22,250
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (1,75*5+1,75*6+3,00)		22,250
2	170	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pomalowanie ościeży okiennych farbą akrylową	m <sup>2</sup>	26,590
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> ((1,70*3*0,20)*5+(10,20+2,20*2)*0,20+(2*3,14*0,70)*0,20*6)*2		26,590
2	180	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	90,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 18,00*5,00		90,000