

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie
 Obiekt: Remont toalety
 Rodzaj robót: Roboty budowlano instalacyjne
 Lokalizacja: ul. Pocztaowa 14, 58-200 Dzierżoniów,
 Inwestor: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
 ul. Powstańców Śl. 24,26

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Roboty rozbiórkowe, demontażowe i murowe		
1	10	KNR 402-02-35-06-00	Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia	kmpl	1,000
1	20	KNR 402-01-32-01-00	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000
1	30	KNR 402-02-33-06-00	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW o 50 mm	szt	1,000
1	40	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m ²	szt	1,000
1	50	KNR 401-03-13-02-00	Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0,144
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,4*0,15*1,2+0,4*0,15*1,2		0,144
1	60	KNR 401-03-13-04-00	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych I NP 100 mm	metr	9,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,1*4+1,2*4		9,200
1	70	KNR 401-03-13-06-00	Obmurowanie końców belek stalowych jako oddzielna robota do I NP 180 mm	metr	9,200
1	80	KNR 401-03-13-01-00	Przesklepienia otworów w ścianach - zbrojenie bednarką	m ³	0,144
1	90	KNR 401-03-49-02-00	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	1,092
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,0*0,4*2,10+0,3*0,4*2,1		1,092
1	100	KNR 401-03-33-02-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej - dokomina pod wentylację	szt	1,000
1	110	KNR 403-11-16-03-00	Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglany lub betonowym	metr	60,000
1	120	KNR 403-11-22-02-00	Demontaż gniazd wtyczkowych 2+0 biegunowych podtynkowych	szt	4,000
1	130	KNR 403-11-24-02-00	Demontaż łączników 2 biegunowych lub grupowych podtynkowych z 1 wylotem	szt	1,000
1	140	KNR 403-11-34-01-00	Demontaż opraw świetłóvkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	4,000
1	150	KNR 401-03-35-01-00	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie wapiennej	metr	28,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 8+10+10		28,000
1	160	KNR 401-03-26-01-00	Zamurowanie bruzd poziomych szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi	metr	28,000
1	170	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m ²	17,355
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 5,34*3,25		17,355
1	180	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	2,132
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,144+1,092+0,06*0,12*28+17,355*0,04		2,132
1	190	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - 15 km	m ³	2,132
1	200	Kalkulacja własna	Oplata za składowanie	m ³	2,132
2			Roboty sanitarne		
2	10	KNR 215-01-07-01-00	Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii o 15	szt	3,000
2	20	KNR 215-01-07-05-00	Dodatek za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych z rur o 15	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	30	KNR 215-04-22-02-00	Rury przyłączone do grzejników płytowych i kolumnowych ø 20	kmpl	2,000
2	40	KNR 215-02-08-03-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	3,000
2	50	KNR 215-02-08-05-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	1,000
2	60	KNR 215-01-15-01-00	Bateria umywalkowa ścienna M1306 ø 15	szt	2,000
2	70	KNR 215-01-15-01-01	Bateria zmywakowa ścienna M1306 ø 15	szt	1,000
2	80	KNR 215-02-21-02-10	Umywalka fajansowa FIG 250 z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	1,000
2	90	KNR 215-02-21-02-00	Umywalka porcelanowa dla niepełnosprawnych	szt	1,000
2	100	KNR 215-31-01-01-00	Element montażowy GEBERIT KOMBIFIX na ścianie do ustępu	kmpl	1,000
2	110	KNR 215-31-04-01-00	Miska ustępowa wisząca dla niepełnosprawnych na elemencie montażowym	kmpl	1,000
2	120	KNR 215-31-05-01-00	Montaż przycisku do spłuczek podtynkowych GEBERIT	szt	1,000
2	130	KNR 215-02-20-05-01	Zlewozmywak z blachy stalowej 1-komorowy z ociekaczem na szafce - wraz z szafką	szt	1,000
2	140	Kalkulacja własna	Montaż blatów z kompozytu	m ²	1,590
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 0,75*(0,77+1,35)		1,590
2	141	KNR 215-02-08-03-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50 - wpust podłogowy	szt	1,000
2	142	WKNR W215-02-18-01-00	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego ø 50	szt	1,000
2	150	KNR 215-04-15-02-30	Zawór grzejnikowy termostatyczny RTD-20 z głowicą RTD-3100	szt	2,000
2	160	KNR 215-04-15-02-20	Zawór grzejnikowy powrotny ø 20	szt	2,000
2	170	KNR 215-04-19-11-16	Grzejnik płytowy PURMO C22-60/60	kmpl	1,000
2	180	KNR 215-04-19-11-17	Grzejnik płytowy PURMO C22-90/60	kmpl	1,000
2	190	KNR 215-04-02-02-01	Rurociąg z rur stalowych CZ gwintowanych na ścianach ø 20	metr	16,000
2	200	KNR 402-05-17-02-00	Wymiana rury przyłączonej o złączach gwintowanych ø 20 mm do grzejnika członowego	kmpl	1,000
2	210	KNR 217-01-22-02-00	Przewód wentylacyjny stalowy OC Spiro kołowy do 35% udziału kształtek i ø 200	m ²	2,500
2	220	KNR 217-02-05-01-00	Wentylator osiowy przewodowy ø 400 mm	szt	1,000
2	230	KNR 215-25-16-01-00	Montaż podgrzewacza elektrycznego - analogia	szt	1,000
3	Roboty elektryczne				
3	10	KNR 403-10-01-05-00	Wykucie ręczne w cegle bruzd przewodów wtykowych	metr	60,000
3	20	KNR 403-10-09-08-00	Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm ø do 20 mm na podłożu z cegły	szt	6,000
3	30	KNR 403-10-12-02-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 50 mm	metr	60,000
3	40	KNR 403-04-01-02-00	Wymiana puszek podtynkowych ø ponad 60 mm, 3 odgałęzieniach, przewód o przekroju do 2,5 mm ²	szt	6,000
3	50	KNR 508-03-01-02-00	Mocowanie osprzętu do kołków w podłożu z cegły	szt	20,000
3	60	KNR 508-03-07-05-01	Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" natynkowego	szt	2,000
3	70	KNR 508-03-09-05-01	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A natynkowego podwójnego	szt	4,000
3	80	KNR 508-05-12-01-00	Montaż na suficie podwieszonym oprawy świetlówkowej zawieszanej 4x40W LED	szt	5,000
3	90	Kalkulacja własna	Montaż czujnika ruchu do włączania światła w WC	szt	1,000
4	Roboty budowlane				
4	10	KNR 202-10-16-05-00	Montaż ościeżnic regulowanych w ścianach gr 40 cm	szt	2,000
4	20	KNR 202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m ² konfekcjonowane	m ²	3,600
		<i>Lp Nazwa</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 0,9*2,0*2		3,600

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	30	KNR 202-20-03-02-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach 100-01 1-warstwowo obustronnie	m ²	11,375
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,25*3,50		11,375
4	40	KNR 202-20-30-01-00	Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²	6,988
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,15*3,25		6,988
4	50	KNR 202-20-11-02-00	Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach profile co 40 cm - obudowa kanału wentylacyjnego	m ²	2,310
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,30*0,70		2,310
4	51	KNR 202-20-10-01-50	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 50-101 z pokryciem obustronnym 1-warstwowe - obudowa Geberita	m ²	1,100
4	60	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi do 5 m ²	m ²	63,275
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 5,34*3,25+3,50*(3,31*2+3,25*2)		63,275
4	70	KNR 401-12-04-05-00	Gruntowanie ścian i sufitów	m ²	63,275
4	80	KNR 202-20-09-04-00	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian i stropów na tynku	m ²	63,275
4	90	KNR 202-15-05-03-00	Malowanie podłogi gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	63,275
4	100	KNR 202-08-29-07-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²	33,278
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (3,05*1,35)*1,0+2,7*(2,15*2+3,25*2)		33,278
4	110	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	2,000
4	111	WKNR W401-06-01-01-00	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z asfaltu lanego jednowarstwowe grub 10 mm	m ²	16,940
4	120	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej	m ²	16,940
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 6,77+10,17		16,940
4	130	KNR 202-11-18-09-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²	16,940
4	140	KNR 202-11-20-06-00	Cokoliki wys 15 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej układane metodą kombinowaną	metr	12,880
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,31+3,07+3,25*2		12,880
4	150	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż lustra uchylnego do WC	kmpl	1,000
4	160	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż uchwytów podnoszonych dla niepełnosprawnych	kmpl	3,000
4	170	Kalkulacja własna	Dostaw i montaż kosza na śmieci, dozownika mydła, szczotki do wc, pojemnika na papier, pojemnika na ręczniki papierowe	kmpl	1,000